Brasília, na data da assinatura digital.

COMUNICADO N° 514/2026/CPAS/UAC/DIOP

TIMBRE DA EMPRESA

PROPOSTA COMERCIAL

À AGÊNCIA BRASILEIRA DE APOIO À GESTÃO DO SUS – AgSUS

PROCESSO Nº AGSUS.013389/2026-09

COTAÇÃO DE PREÇOS Nº. 464/2026 - CONTRATAÇÃO DIRETA

OBJETO
Aquisição de e instalação de materiais de identidade visual e sinalização externa e interna para o novo Coworking da AgSUS de acordo com os Projetos 0478007 e 0574429.
A Requisição de Proposta Comercial e seus anexos serão parte integrante e inseparável do contrato a ser firmado, razão pela qual a contratada declara ter pleno conhecimento e ciência do seu inteiro teor, comprometendo-se a cumprir todas as condições nele estabelecidas. Recomenda-se a leitura completa da Requisição de Proposta Comercial para dirimir eventuais dúvidas relacionadas ao objeto e às condições da contratação.

AQUISIÇÃO

A fim de viabilizar o atendimento relacionado ao objeto mencionado, solicita-se o envio de proposta comercial referente ao(s) item(ns) a seguir especificado(s):

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	UND DE MEDIDA
1	**Fornecimento, fabricação e instalação da logotipo da AgSUS**, conforme identidade visual fornecida pela contratante - Projeto (SEI nº 0478007), contemplando: • fabricação em letras-caixa em ACM, conforme layout fornecido; • versão horizontal completa da marca, em aplicação negativa; • símbolo com espessura aproximada de 3 cm; • logotipo "AgSUS" com espessura aproximada de 3 cm e espessura de 2cm para o texto do subtítulo em extenso; • dimensões aproximadas da área ocupada pela marca: 167,12 x 51 cm, devendo todas as medidas ser conferidas em campo pela contratada; • sistema de fixação por meio de parafusos, chumbadores ou solução equivalente compatível com a estrutura da testeira. Caso seja proposto fixadores aparentes no símbolo ou logotipo "AgSUS", estes deverão possuir acabamento na cor preta, compatível com o ACM da testeira;	Unidade	01

	• fornecimento de gabaritos de instalação, espaçadores, elementos de fixação, acabamentos e demais acessórios necessários.		
2	**Substituição da testeira em ACM**: Fornecimento e instalação de nova testeira em ACM, conforme medidas constante no documento **Projeto - Revisão de Fachada** (SEI nº 0574429), contemplando: • Desmontagem e remoção da testeira existente; • Fornecimento e instalação de nova testeira em ACM, na cor preta, acabamento compatível com o existente, de aspecto uniforme, próprio para uso externo, resistente aos raios UV; • Fornecimento de estrutura de sustentação, quando necessária, ou reaproveitamento da estrutura existente, desde que esta apresente condições adequadas de estabilidade, segurança e durabilidade, sendo sua avaliação de responsabilidade da contratada; • Fornecimento de todos os perfis, reforços, elementos de fixação, acabamentos e demais acessórios necessários à perfeita execução; • Transporte, montagem, nivelamento, alinhamento e limpeza final. A contratada será responsável pelo levantamento das condições existentes, conferência das medidas em campo e dimensionamento da solução executiva necessária para garantir a estabilidade, segurança e perfeito acabamento da testeira. As emendas entre os painéis de ACM deverão ser alinhadas, uniformes e executadas de forma a proporcionar acabamento contínuo, sem desalinhamentos, empenamentos ou frestas aparentes.	Unidade	01
3	**Retirada das logos e adesivos fixados na testeira existente:** "Arcoworking"; e retirada das letras "espaços compartilhados de trabalho" para a guarda. • Remoção cuidadosa da identidade visual existente composta pela logomarca "**Arcoworking"**, preservando sua integridade física e acabamento para posterior fixação na nova testeira, respeitando a mesma posição atualmente ocupada, alinhamento, nivelamento e espaçamentos originais. • Remoção cuidadosa do conjunto de letras-caixa correspondente ao texto **"espaços compartilhados de trabalho"** preservando sua integridade, acondicionado adequadamente e entregue ao Arcoworking, não sendo prevista sua reinstalação. • Reaplicar, na nova testeira, o adesivo em vinil na cor amarela correspondente ao endereço do local, preservando sua localização, alinhamento e dimensões atualmente existentes.	Unidade	01
4	Logomarca da entrada principal em acrílico 10mm (versão simplificada, horizontal, negativa, rotacionada a 90º), corte a Laser com impressão UV por trás e fixação com fita dupla face, medindo 32cm de altura e 104,86 cm de comprimento.	Unidade	01
5	Logomarca da Recepção em letra caixa ACM (versão simplificada, vertical, negativa), com LED (branco neutro - 4000k) embutido, medindo 88,88cm de comprimento x 80cm de altura. Profundidade da letra caixa de 3 cm.		
6	Adesivagem de privacidade na entrada principal: Adesivo vinílico jateado translúcido, acabamento fosco, em Vinil de PVC calandrado monomérico ou polimérico,medindo entre 0.08mm e 0.10mm (80 a 100 micras). Área total de aplicação: 578cm de comprimento x 260cm de altura (aproximadamente)	Unidade	01
7	Adesivagem no 1º Subsolo: de parede em vinil fosco, medindo 750cm de comprimento x 250cm de altura identificando a localização da Sede e dos escritórios da AgSUS no mapa do Brasil.	Unidade	01
	Logomarca da AgSUS sobre mural do 1º Subsolo: Logo		

8	e título em acrílico 10mm, corte a Laser com impressão UV por trás, medindo 150,74cm de comprimento x 46cm de altura, fixação com fita dupla face sobre placa de ACM branco medindo 182cm de comprimento x 72cm de altura. Subtítulo em extenso em adesivo sobre a placa de ACM.	Unidade	01
9	Adesivo no mural do 2º Subsolo: Adesivação de parede em vinil fosco, medindo 750cm de comprimento x 245cm de altura com a Missão, Visão e Valores da Logomarca da AgSUS sobre mural do 2º Subsolo	Unidade	01
10	Logomarca da AgSUS (Símbolo e Título) em acrílico 10mm, corte a Laser com impressão UV por trás, medindo 150,74cm de comprimento x 46cm de altura, fixação com fita dupla face sobre placa de ACM branco medindo 182cm de comprimento x 72cm de altura. Subtítulo em extenso em adesivo sobre a placa de ACM.	Unidade	01
11	Adesivagem na porta de Bem estar-1º Subsolo: Adesivo vinílico jateado translúcido,acabamento fosco, em vinil de PVC calandrado monomérico ou polimérico, espessura entre 0.08mm e 0.10mm (80 a 100 micras). Área total de aplicação: 92,5 de largura x 235cm de altura;	Unidade	01
12	Adesivagem de privacidade entre salas de reunião e corredor: Adesivo vinílico jateado translúcido, acabamento fosco, em vinil de PVC calandrado monomérico ou polimérico, espessura entre 0.08mm e 0.10mm(80 a 100 micras). Comprimento de 906cm x 120cm de altura. Início da instalação a 70cm do piso.	Unidade	01
13	Adesivagem de privacidade entre as salas de reunião 5-6 do 1º Subsolo: Adesivo vinílico jateado translúcido, acabamento fosco, em vinil de PVC calandrado monomérico ou polimérico, espessura entre 0.08mm e 0.10mm (80 a 100 micras). Medidas: 283cm de comprimento x 249cm de altura. Área de 6,63 m² (aproximadamente).	Unidade	01
14	Adesivagem de privacidade entre as salas de reunião 6-7 do 1º do Subsolo: Adesivo vinílico jateado translúcido, acabamento fosco, em vinil de PVC calandrado monomérico ou polimérico, espessura entre 0.08mm e 0.10mm (80 a 100 micras). Medidas: 297cm de comprimento x 249cm de altura. Área de 6,98m² (aproximadamente).	Unidade	01
15	Adesivagem de privacidade na sala de reunião - 2º Subsolo: Adesivo vinílico jateado translúcido, acabamento fosco, em vinil de PVC calandrado monomérico ou polimérico, espessura entre 0.08mm e 0.10mm(80 a 100 micras). Medindo 914cm de comprimento x 120cm de altura. Início da instalação a 70cm do piso.	Unidade	01
16	Adesivagem de privacidade entre a sala de reunião e o auditório- 2º Subsolo: Adesivação de privacidade na sala de reunião: Adesivo vinílico jateado translúcido, acabamento fosco, em vinil de PVC calandrado monomérico ou polimérico, espessura entre 0.08mm e 0.10mm (80 a 100 micras). Medindo 153cm de comprimento x 120cm de altura. Início da instalação a 70cm do piso.	Unidade	01
17	Adesivagem de privacidade entre a sala de reunião e o auditório -2º Subsolo: Adesivo vinílico jateado translúcido, acabamento fosco, em vinil de PVC calandrado monomérico ou polimérico, espessura entre 0.08mm e 0.10mm (80 a 100 micras), medindo 282cm de comprimento x 250cm de altura.	Unidade	01
18	Placas coloridas em PVC 3mm, corte a laser, fixação com fita dupla face 3M, medindo 35cm de comprimento x 15cm de altura. Fixação sobre portas do 1º Subsolo.	Unidade	06
19	Placas de identificação de Recepção e Coordenações em PVC 3mm; coloridas, impressão frente e verso, corte a laser, medindo 35cm de comprimento x 15cm de altura. As placas serão fixadas por meio de perfil Fixa Placa em PVC transparente, modelo traquitana colados no teto com fita dupla face 3M.	Unidade	13
	Remover previamente os cartazes tipo lambe-lambe atualmente		

20	fixados na parede do 2º Subsolo, com dimensões aproximadas de 750 cm de comprimento por 245 cm de altura, incluindo a preparação adequada da superfície para posterior aplicação do adesivo vinílico em PVC.	Unidade	01

Obs:

a) Favor cotar o preço do objeto em moeda corrente nacional (Real), expresso em algarismos, com até 2 (duas) casas decimais após a vírgula.

b) Todas as despesas relacionadas à entrega, incluindo frete, seguros, carga e descarga, serão de responsabilidade exclusiva da Contratada.

c) Favor incluir o catálogo(s), prospecto(s) com foto, certificações pertinentes (INMETRO, ANVISA, ANATATEL, entre outras, quando cabível), bem como as ficha(s) técnica(s). Solicitamos que estes documentos sejam apresentados para cada item/proposta.

d) A entrega dos ítens, deverá ser realizada na seguinte localidade:

Novo Coworking da AgSUS – SCRN 714/715, Bloco B, Loja 28, Asa Norte, Brasília/DF.

Razão Social	
Nome Fantasia	
CNPJ	Todos os documentos deverão ser emitidos em favor do CNPJ da proponente. • Caso a própria matriz execute o objeto, toda a documentação de habilitação a ser apresentada deverá estar em nome da matriz. • Se o serviço ou produto for efetivamente entregue por filial, toda a documentação de habilitação deverá ser apresentada em nome dessa filial.
Endereço	com CEP
Telefone(s) de Contato	com DDD
Dados Bancários	Banco, Agência, Conta Corrente, Pix (em favor da Proponete)
Representante Legal	O Proponente deverá estar representado por pessoa legalmente habilitada, devendo atentar para a necessidade de comprovar tal condição mediante apresentação, se solicitado, de documentação válida, como: • Cópia da ata de eleição ou do ato de designação do representante legal, devidamente registrados nos órgãos competentes; • Procuração específica para fins deste processo; • Cópia do Contrato Social registrado no órgão competente.
CPF do Representante Legal	
E-mail do Representante Legal	
Validade da proposta	Informar a validade mínima de 60 (sessenta) dias e máxima de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da data da efetiva abertura das propostas.
Prazo de entrega	Informar em dias corridos e não úteis.
Local de entrega do objeto	Novo Coworking da AgSUS – SCRN 714/715, Bloco B, Loja 28, Asa Norte, Brasília/DF

DECLARAÇÕES GERAIS:

a) Validade da Proposta

DECLARAMOS QUE: A validade desta proposta é de ___ (_____) dias, contados a partir da data da efetiva abertura das propostas, conforme informado no quadro de avisos.

b) Conflito de Interesses

DECLARAMOS QUE: Não possuímos em nosso quadro de sócios, empregados, cônjuge, companheiro(a) ou parentes profissionais que atuem na AgSUS na área responsável pela demanda, contratação ou que exerçam cargo de direção da referida Agência, nos termos da Resolução nº 2, de 30 de março de 2022, que aprova o Código de Ética e Conduta

da Adaps/AgSUS.

c) Composição dos Valores
DECLARAMOS QUE: Os valores constantes desta proposta incluem lucro, encargos sociais, taxas, seguros, fretes e quaisquer despesas de responsabilidade do proponente, direta ou indiretamente decorrentes da execução do objeto, não cabendo reclamação posterior.

d) Cobranças Adicionais
DECLARAMOS QUE: Sob nenhuma hipótese, serão feitas quaisquer cobranças adicionais ou sob outras denominações.

Brasília/DF, _____ de _____ de 2026.

Nome/Assinatura do Representante Legal da Empresa

Cargo/CPF

Observação: **A proposta comercial deve ser apresentada com identidade visual da empresa, datada e assinada pelo representante legal.**

Documento assinado eletronicamente por **Germano Ivo Zecchin Reis**, **Analista de Gestão**, em 06/07/2026, às 14:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.agenciasus.org.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0575362** e o código CRC **2B908A13**.

Referência: Processo nº AGSUS.013389/2026-09 SEI nº 0575362